

附件 1:

设置格式[苏东天]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体

甘肃省白银公路事业发展中心 2026 年养护工程交工检测项目明细表

序号	工程名称	批复文号	批复总预算	主要工程内容	备注
1	2026 年 G312 线 K2008+000 至 K2015+000 段灾害防 治工程	甘交审核 〔2025〕 358 号	3683.7500	对边坡清方卸载后, 在泥岩裸露部分采用锚杆框格防护, 在黄土边坡采用拱形骨架防护, 完善防排水设施, 设置抗滑挡土墙及驳岸墙, 同时对河道内原有坝式路基村道进行改线, 降低纵坡后设置过水路面。	
2	2026 年 G247 线 K183+000 至 K238+000 段灾害防 治工程	甘交审核 〔2025〕 359 号	1488.3400	修复和新建边沟、急流槽、消力池等排水设施, 回填边坡陷穴及空洞, 恢复拱形骨架坡面防护, 对路基脱空部位进行水平注浆, 对沉降路段路基换填后重新铺筑路面结构层, 桥梁下部河道设置护岸墙及拦挡坝。	
3	2026 年 G247 线 K246+000 至 K274+800 段灾害防 治工程	甘交审核 〔2025〕 360 号	731.7300	修复和新建边沟、急流槽、消力池等排水设施, 回填边坡陷穴及空洞, 恢复拱形骨架坡面防护, 对路基脱空部位进行水平注浆, 对沉降路段路基换填后重新铺筑路面结构层, 桥梁下部河道设置护岸墙及拦挡坝。	

4	2026年G247线 K295+400至 K317+460段灾害防 治工程	甘交审核 〔2025〕 361号	622.5600	修复和新建边沟、急流槽、消力池等排水设施，回填边坡陷穴及空洞，恢复拱形骨架坡面防护，对路基脱空部位进行水平注浆，对沉降路段路基换填后重新铺筑路面结构层，桥梁下部河道设置护岸墙及拦挡坝。	
---	--	------------------------	----------	--	--